[통합청사 실험동 전등레이스웨이 변경공사]-내역서

명 칭	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1.전기공사::1-1.레이스웨이 설치공사											
1종금속제가요전선관	22 mm 일반-비방수	M	115								
1종금속제가요전선관	28 mm 일반-비방수	M	182								
1종금속제가요전선관	커넥터, 22 mm 일반-비방수	개	92								
1종금속제가요전선관	커넥터, 28 mm 일반-비방수	개	146								
RACEWAY BODY	70 * 40	M	1,842								
RACEWAY BODY COVER	70 * 40	M	1,842								
JOINT BOX	70 * 40	개	119								
JUNCTION BOX 2방출	70 * 40	개	99								
JUNCTION BOX 3방출	70 * 40	개	85								
JUNCTION BOX 4방출	70 * 40	개	10								
JOINER	70 * 40	개	614								
END CONNECTER	70 * 40	개	248								
기구용금구	70 * 40	개	1,211								
"A"형 HANGER	70 * 40	개	1,217								
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 1.78mm(2.5㎟)	M	11,825								
조명기구 철거 재설치	LED 38W 파이프펜던트(P.P) "FD"	개	715								
조명기구 철거 재설치	32W/2 UV 등 "UV"	개	16								
천장 보양	비닐 보양	㎡	3,786								
(합 계)											